



INFORMARE PRIVIND LUCRAREA

“ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE APĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA TELIU, JUDEȚUL BRAȘOV , ETAPA I-A”

Lucrările se execută prin PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Contractul de proiectare și execuție este derulat de Asocieria TENDEX ENGINEERING SRL& DILUCA PROJECT SRL& SC GRUP TERMLOC SA.

Pe parcursul anului 2019 s-a definitivat proiectul de autorizare a lucrărilor și proiectul tehnic de execuție.

Lucrările se execută pe baza autorizației de construcție numărul 57 din 21.05.2020, emisă de Consiliul Județean Braşov, conform certificatului de urbanism numărul 209 din 23.06.2017.

În vederea emiterii autorizației de construcție s-a întocmit Studiul topografic și Studiul geotehnic și s-au obținut avize de la deținătorii de utilități, Electrica SA Braşov, Telekom, Compania Apa Braşov și avize specifice administrative: Protecția mediului, Sănătatea Populației, Societatea de Gospodărirea Apelor, ANIF, Ministerul Culturii, OCPI,IPJ- direcția de circulație rutieră.

ZONA AFERENTĂ ETAPEI I ESTE:

- STRADA VASILE ROAITĂ
- STRADA NICOLAE BĂLCESCU (BISERICII)
- STRADA ECATERINA VARGA
- STRADA ANA IPĂTESCU
- STRADA ALEXANDRU PETOFI
- STRADA 23 AUGUST (până la numărul de casă 615)
- STRADA I.L.CARAGIALE
- STRADA TUDOR VLADIMERSCU (de la intrarea în comuna Telu, până la Postul de Poliție Telu)



În cadrul acestei etape se vor realiza:

- 5483 metri de conductă cu scurgere gravitațională;
- 258 racorduri;
- 5 subtraversări;
- Stație de pompare și alimentare la energie electrică;
- 5005 metri liniari de conductă de refulare

Termenul de execuție, conform contractului este de 1 an de zile.

Rețelele de canalizare proiectate sunt tip divisor și anume : strict pentru apele uzate menajere, conform normelor NTPA 002/2005 .

Dimensionarea rețelei este conform proiect și NP 113-2013, pentru un grad de umplere de 60%.

Lucrările de execuție au început efectiv din luna iulie, cu execuția refulării spre punctul de racordare la canalizarea existentă (zona Stupinii Prejmerului), cu descărcare în Stația de epurare Prejmer și în paralel conducta de canalizare de pe zona aferentă etapei I, respectiv str.23 August.

DUPA CUM S-A MENTIONAȚ, REȚELELE SUNT PENTRU APĂ UZATĂ MENAJERĂ.

Apele pluviale se colectează în rigole deschise, cu descărcare în canalele și pâraurile existente.

Apa pluvială, odată ajunsă în stația de epurare, diluează materia organică care epurează apa menajeră și compromite procesul de epurare.

Racordurile proprietăților la rețea este de preferat să se facă pe axul porții de acces. Acolo unde nu se poate, se va găsi o soluție împreună cu proprietarul.

Racordul se face la instalația de scurgere pentru Apă Menajeră a casei. Este total greșit să se racordeze fosele existente, deoarece materia organică rămâne în fosă și nu ajunge în procesul de epurare. Legătura la racord se va face înainte de a se descărca în fose.

Eventualele avarii produse în timpul execuției sunt în răspunderea antreprenorului.



Totodată, este în sarcina antreprenorului să asigure protecția șantierului și semnalizarea corectă a lucrărilor.

Persoanele neautorizate și care nu au instructajul necesar nu pot intra pe șantier, deoarece există riscul accidentării.

Vom face tot posibilul să vă anunțăm din timp care sunt străzile pe care se va interveni. În acest moment putem să vă anunțăm că va urma str.Alexandru Petofi, pentru a fi gata până la începerea școlii. În continuare vă vom ține la curent cu graficul lucrării.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe parcursul lucrărilor, dar acesta este tributul care este necesar să ni-l asumăm pentru a avea un mediu cât mai curat, noi și copiii noștri.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

PRIMARUL COMUNEI TELIU,

DORINEL BLENDICA

